

Prieldurchdämmung Unterweser

- **Km 42,400** rechtes Ufer Unterweser
- **Ausführungszeit:** ca. 2008
- **Ansprechpartner:** WSA Weser-Jade-Nordsee: Rainer.hauerken@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Buschkiste (2 verdrahtete Pfahlreihen) als Prieldurchdämmung zur Ufersicherung und Gewässerberuhigung
- Der Bereich hat sich beruhigt. Uferseitig der Durchdämmung hat sich Röhricht entwickelt, vor der Buschkiste siedeln sich Binsen an.
- Wenn der Bereich vollständig eingewachsen ist, gilt die Maßnahme als erfolgreich und wird nicht mehr unterhalten.



WSA Weser-Jade-Nordsee

Buschkisten Parallelwerk zur Gewässerberuhigung durch Prieldurchdämmung. Ufervegetation hat sich angesiedelt: Röhricht uferseitig und Binsen seeseitig des Bauwerks.