

Prieldurchdämmung Unterweser

- **Km 50,380** linkes Ufer Unterweser
- **Ausführungszeit:** ca. 1993
- **Ansprechpartner:** WSA Weser-Jade-Nordsee: Rainer.hauerken@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Faschinenmatten-Parallelwerk als Prieldurchdämmung zur Sicherung von Ufer und Buhne und zur Entwicklung von Röhricht und Watt.
- Watt und Röhricht hinter dem Bauwerk haben sich stabilisiert. Die Buhne ist gesichert und der Priellauf abgelenkt.



WSA Weser-Jade-Nordsee

Faschinenparallelwerk zum Schutz von Ufern und Buhne und zur Förderung von Watt- und Röhrichtentwicklung.