

Prieldurchdämmung Unterweser



- **Km 52,350** linkes Ufer Unterweser
- **Ausführungszeit:** ca. 1999
- **Ansprechpartner:** WSA Weser-Jade-Nordsee: Rainer.hauerken@wsv.bund.de
- **Bauweise:** Prieldurchdämmung aus Buschkisten zur Stabilisierung von Ufern und Buhne sowie zur Förderung der Watt- und Röhrrichtentwicklung.
- Röhricht hinter der Buschkiste hat sich gut stabilisiert, die Buhne ist komplett gesichert.
- Das Bauwerk wird voraussichtlich 2021 noch einmal unterhalten.

WSA Weser-Jade-Nordsee

Buschkiste zur Prieldurchdämmung.