

Versuchsstrecke 1 Lesum/Wümmemündung

- **Km 17,31-17,39** linkes Ufer Wümme
- **Ausführungszeit:** Winter 2013/2014
- **Ansprechpartner:** Abz. Farge:
sven.wennekamp@wsv.bund.de
- Versuchsstrecke 1 im Rahmen des UP
Lesum/Wümmemündung
- **Bauweise:** Kombinationsbauwerk aus Buschkiste
(Laubholzreisig) und verspannten Spreitlagen
- Auffüllung hinter Buschkiste auf Schilfniveau sowie kleine
Initialpflanzung mit Röhricht
- Anlass: Deichfuß- und Ufersicherung, Kolkverbau



Versuchsstrecke 1 an der Wümme: Kombination aus verspannter Spreitlage, Buschkiste und rückwärtige Verfüllung auf Schilfniveau.

Abz. Farge