



Bundesanstalt für Wasserbau
Kompetenz für die Wasserstraßen



**Bundesministerium
für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung**

STLK – Standardleistungskatalog für den Wasserbau

Baustelleneinrichtung und -räumung Leistungsbereich 204

Ausgabe November 2012

204

11/2012

STLK – Standardleistungskatalog für den Wasserbau

Herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Abteilung Wasserstraßen und Schifffahrt.

Herstellung und Vertrieb durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW).

Aufgestellt von der Arbeitsgruppe "Standardleistungsbeschreibungen im Wasserbau" unter Beteiligung

- des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und seiner nachgeordneten Dienststellen
- des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
- des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
- des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Bremen
- der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg
- des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen e. V.
- der RMD Wasserstraßen GmbH
- der Emschergenossenschaft/Lippeverband
- der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft
- des Ruhrverbandes
- des Wasserverbandes Eifel-Rur
- des Wupperverbandes
- der Österreichisch-Bayerischen Kraftwerke AG
- der Lechwerke AG

Bezug:

Eine CD-ROM mit dem Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W) mit den Leistungsbereichen 202 bis 230 und die gedruckte Ausgabe sind zu beziehen über den Buchhandel.

Übersetzung, Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Herausgebers.

204 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -RÄUMUNG.....	5
204 1 ALLGEMEINE BAUSTELLENEINRICHTUNG	5
204 101 Psch Baustelle einrichten 204 101	5
204 106 Mt Baust.einrichtung vorh.u.betreiben 204 106	6
204 107 Psch Baust.einrichtung vorh.u.betreiben 204 107	6
204 111 Psch Baustelle räumen 204 111	6
204 121 Psch Einm. GkdB, BE gesondert 204 121	7
204 122 Psch Zeitabh. GkdB, BE gesondert 204 122	8
204 2 SCHUTZVORRICHTUNGEN.....	9
204 201 m Bauzaun herstellen 204 201	9
204 206 m Bauzaun abbauen 204 206	9
204 216 m Fangezaun auf- und abbauen 204 216	9
204 221 St Arbeitszelt auf- und abbauen 204 221	10
204 226 St Heizgerät auf- und abbauen 204 226	11
204 231 St Schutzplane auf- und abbauen 204 231	12
204 236 Mt Schutzvorrichtung vorh.und betreib. 204 236	12
204 3 BAUBÜRO FÜR AG	13
204 301 St Bürowagen für AG an- und abfahren 204 301	13
204 311 St Bürowagen für AG umsetzen 204 311	14
204 316 Mt Bürowagen vorhalten und betreiben 204 316	14
204 321 St Baubüro für AG auf- und abbauen 204 321	15
204 326 Mt Baubüro vorhalten und betreiben 204 326	16
204 4 LAGERRAUM UND LABOR.....	18
204 401 St Lager-/Laborraum bereitstellen 204 401	18
204 406 Mt Lager-/Laborraum vorh. u. betreiben 204 406	19
204 5 BAUSTELLENINFORMATIONSSCHILDER.....	20
204 507 St Baust.infoschild anf. und aufst. 204 507	20
204 512 St Baust.infoschild des AG aufstellen 204 512	20
204 517 St Baust.infoschild abbauen 204 517	21
Hinweise zur Anwendung des LB 204.....	23

204 BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -RÄUMUNG

Die Hinweise zur Anwendung des LB 204 sind zu beachten.

204 1 ALLGEMEINE BAUSTELLENEINRICHTUNG

+++++
 + Siehe 'Hinweise Nr. 3 (2) - (4)'. +
 +++++

204 101 Psch Baustelle einrichten

204 101

Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistungen einrichten.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz im LV enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung einschl. der Geräte, Gerüste und dgl. für alle Bauleistungen.
 Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand der Baustelleneinrichtung vergütet.

*** Mit 'Baustelle räumen'.

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 1.1 | sämtlicher Abschnitte des LV. | aller Abschnitte |
| 1.2 | dieses Abschnittes des LV. | dieses Abschnitts |
| 1.3 | dieses Unterabschnittes des LV. | dies.U-Abschnitts |
| 1.9 | Abschnitt ... | ... Freitext ... |
| 2.1 / | Einrichtungsfläche nach Leistungsbeschreibung wird vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusatzflächen werden vom AN beschafft. | Fläche des AG |
| 2.2 | Einrichtungsfläche wird vom AG nicht zur Verfügung gestellt. | Fläche des AN |
| 3.0 | | |
| 3.1 | Räumen der Einrichtungsfläche von Bewuchs und dessen schadlose Beseitigung wird nicht gesondert vergütet. | Räumen nicht ges |
| 3.2 | Räumen der Einrichtungsfläche von Bewuchs wird gesondert vergütet. | Räumen gesondert |
| *** | Mit 'ERDARBEITEN'(LB 205), 'LANDSCHAFTSBAU'(LB 207) | |
| 4.0 | | |
| 4.1 | Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der Einrichtungsfläche wird nicht gesondert vergütet. | Oberboden n.ges. |
| 4.2 | Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im Bereich der Einrichtungsfläche wird gesondert vergütet. | Oberbod.gesondert |
| *** | Mit 'ERDARBEITEN'(LB 205), 'LANDSCHAFTSBAU'(LB 207) | |
| 4.9 | Abschieben und Lagern von Oberboden ... | ... Freitext ... |
| 5.1 / | Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung ist vorhanden. | Zufahrt vorhanden |
| 5.2 / | Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung ist teilweise vorhanden. Der Ausbau wird nicht gesondert vergütet. | Zufahrt tlw.vorh. |
| 5.3 / | Herstellen einer Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung wird nicht gesondert vergütet. | Zufahrt n.ges. |

Forts. 204 101

LB	GT	AE	KURZGRUNDTTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
204	101	Forts.			204 101
5.4	/		Herstellen einer Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung wird gesondert vergütet.		Zufahrt gesondert
		***	<i>Mit 'ERDARBEITEN' (LB 205), 'TRAGSCHICHTEN' (LB 112), 'BITUMINOESE DECKEN' (LB 113), 'BETONDECKEN' (LB 114).</i>		
6.1			Ver- und Entsorgungseinrichtungen herstellen,		Vers.d.AN
6.2	/		AG stellt Ver- und Entsorgungseinrichtungen nach Leistungsbeschreibung zur Verfügung.		Vers.d.AG
7.01			Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung einschl. Geräte, Gerüste u. dgl. sind, soweit nicht in der Pauschale enthalten, in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.		Vorh.+Betr.n.ges.
7.02			Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung einschl. Geräte, Gerüste und dgl. werden gesondert vergütet.		Vorh.+Betr.ges.
		***	<i>Mit 'Baust.einrichtung vorh.u.betreiben'.</i>		
7.03			Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle und dgl. werden gesondert vergütet.		GkdB ges.
		***	<i>Mit 'Einmalige Gemeinkosten der Baustelle'.</i>		
		***	<i>Mit 'Zeitabhängige Gemeinkosten der Baustelle'.</i>		
204	106	Mt	Baust.einrichtung vorh.u.betreiben		204 106
			Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten und betreiben. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.		
		***	<i>Mit 'Baustelle einrichten'.</i>		
1.00					
1.99			Abschnitt Freitext ...
204	107	Psch	Baust.einrichtung vorh.u.betreiben		204 107
			Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten und betreiben. Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand vergütet.		
		***	<i>Mit 'Baustelle einrichten'.</i>		
1.00					
1.99			Abschnitt Freitext ...
204	111	Psch	Baustelle räumen		204 111
			Baustelle räumen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen.		
		***	<i>Mit 'Baustelle einrichten'.</i>		
1.1			sämtlicher Abschnitte des LV.		aller Abschnitte
1.2			dieses Abschnittes des LV.		dieses Abschnitts
1.3			dieses Unterabschnittes des LV.		dies.U-Abschnitts
1.9			Abschnitt Freitext ...

Forts. 204 111

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
204	111	Forts.		204 111
2.0				
2.1			Hilfsfundamente und sonstige eingebaute Teile der Baustelleneinrichtung abbrechen. Das Abbruchmaterial in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle schadlos entfernen.	Einbauten beseit.
2.2			Hilfsfundamente und sonstige eingebaute Teile der Baustelleneinrichtung werden nicht beseitigt.	Einbauten belass.
3.0				
3.1			Beseitigung bis OK Gelände.	Beseit. bis OK G.
		***	<i>Nur mit FT 2.1.</i>	
3.2			Beseitigung bis 0,5 m unter Gelände.	Beseit.0,5 m u.G.
		***	<i>Nur mit FT 2.1.</i>	
3.3			Beseitigung bis 1,0 m unter Gelände.	Beseit.1,0 m u.G.
		***	<i>Nur mit FT 2.1.</i>	
3.4	/		Beseitigung nach Leistungsbeschreibung.	Beseit. nach LB
		***	<i>Nur mit FT 2.1.</i>	
4.0				
4.1			Rekultivierung im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche und Andecken seitlich gelagerten Oberbodens wird gesondert vergütet.	Oberboden andeck.
4.2			Rekultivierung im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche und Andecken seitlich gelagerten Oberbodens wird gesondert vergütet.	Oberboden gesond.
		***	<i>Mit 'ERDARBEITEN'(LB 205), 'LANDSCHAFTSBAU'(LB 207)</i>	
4.9			Rekultivierung im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche und Andecken gelagerten Oberbodens Freitext ...
5.00				
5.01			Zufahrt zur Baustelle bleibt bestehen.	Zufahrt belassen
5.02			Beseitigen der Zufahrt zur Baustelle wird nicht gesondert vergütet.	Zufahrt beseit.
5.03			Beseitigen der Zufahrt zur Baustelle wird gesondert vergütet.	Zufahrt bes.ges.
		***	<i>Mit 'ERDARBEITEN' (LB 205).</i>	
204	121	Psch	Einm. GkdB, BE gesondert	204 121
			Einmalige und zeitunabhängige Gemeinkosten der Baustelle ausweisen.	
			Sofern nicht in gesonderten Positionen erfasst, umfasst die Pauschale die Vergütung aller einmaligen und zeitunabhängigen Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle, wie z.B., Technische Bearbeitung, Verkehrskosten der Baustelle, Abrechnung und Vermessung, Baustellenversicherungen, sonstige einmalige Gemeinkosten.	
			Baustelle einrichten und Baustelle räumen werden gesondert vergütet.	
			Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand vergütet.	
		***	<i>Mit 'Baustelle einrichten'.</i>	
		***	<i>Mit 'Baustelle räumen'.</i>	

LB GT AE KURZGRUNDTEXT
FT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

KURZFOLGETEXTE

204 122 Psch Zeitabh. GkdB, BE gesondert

204 122

Zeitabhängige Gemeinkosten der Baustelle ausweisen.
Sofern nicht in gesonderten Positionen erfasst, umfasst die Pauschale die Vergütung aller zeitabhängigen Gemeinkosten der Baustelle für das Unterhalten, Betreiben und Vorhalten der Baustelle, wie z.B. Geräte, Gerüste und dgl., Baustellengehälter (sofern nicht im Mittellohn enthalten), Allgemeine Hilfslöhne, Betriebsstoffe sowie sonstige zeitabhängige Gemeinkosten. Baustelle einrichten und Baustelle räumen werden gesondert vergütet.
Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand vergütet.

*** *Mit 'Baustelle einrichten'.*

*** *Mit 'Baustelle räumen'.*

204 2 SCHUTZVORRICHTUNGEN

++++
 + *Siehe 'Hinweise Nr. 3 (1)'*. +
 ++++

204 201 m Bauzaun herstellen 204 201

Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher herstellen, vorhalten und unterhalten. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

*** *Anforderung an Tore in LB vermerken.*

1.0		
1.1	Zaunhöhe über Gelände 1,00 m.	Zaunhöhe 1,00 m
1.2	Zaunhöhe über Gelände 1,50 m.	Zaunhöhe 1,50 m
1.3	Zaunhöhe über Gelände 1,75 m.	Zaunhöhe 1,75 m
1.4	Zaunhöhe über Gelände 2,00 m.	Zaunhöhe 2,00 m
1.5	Zaunhöhe über Gelände 2,50 m.	Zaunhöhe 2,50 m
1.9	Zaunhöhe Freitext ...
2.1	Zaun aus Holzbrettern oder dgl., dicht verschalt.	Holz
2.2	Zaun aus Maschendraht.	Maschendraht
2.3	Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	StahlgitterFT
2.4	Zaun aus Betonstahlmatten.	Stahlmatten
2.9	Zaun Freitext ...
3.0		
3.1	Zaun mit Beleuchtung ausstatten. Das Betreiben der Beleuchtung wird nicht gesondert vergütet.	Zaun beleuchten
3.2 /	Zaunausstattung gemäß Leistungsbeschreibung.	Ausst. n. LB
4.1	Zaun für die Bauzeit vorhalten und unterhalten.	Vorh. Bauzeit
4.9	Zaun Freitext ...

204 206 m Bauzaun abbauen 204 206

Bauzaun einschl. der Tore und Pfosten abbauen und schadlos entsorgen. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

204 216 m Fangezaun auf- und abbauen 204 216

Fangezaun standsicher herstellen, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der Baumassnahme abbauen und schadlos entsorgen. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

70 v.H. des Einheitspreises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Fangezaunes vergütet.

1.1	Zaunhöhe 1,00 m, Pfosten-Einbindtiefe mind. 1,00 m,	Zaunhöhe 1,00 m
1.2	Zaunhöhe 1,50 m, Pfosten-Einbindtiefe mind. 1,20 m,	Zaunhöhe 1,50 m
1.3	Zaunhöhe 1,75 m, Pfosten-Einbindtiefe mind. 1,20 m,	Zaunhöhe 1,75 m
1.4	Zaunhöhe 2,00 m, Pfosten-Einbindtiefe mind. 1,50 m,	Zaunhöhe 2,00 m
1.5	Zaunhöhe 2,50 m, Pfosten-Einbindtiefe mind. 1,50 m,	Zaunhöhe 2,50 m
1.9	Zaunhöhe und Pfosten-Einbindtiefe Freitext ...
2.1	Pfosten aus Formstahl HEA 140,	Pfosten HEA 140
2.2	Pfosten aus Formstahl HEA 160,	Pfosten HEA 160
2.3	Pfosten aus Formstahl HEA 200,	Pfosten HEA 200
2.4	Pfosten aus Formstahl HEB 140,	Pfosten HEB 140
2.5	Pfosten aus Formstahl HEB 160,	Pfosten HEB 160
2.6	Pfosten aus Formstahl HEB 200,	Pfosten HEB 200

Forts. 204 216

LB	GT	AE	KURZGRUNDTXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
204 216	Forts.			204 216
2.9			Pfosten Freitext ...
3.1			Pfostenabstand 2,00 m,	Abstand 2,00 m
3.2			Pfostenabstand 2,50 m,	Abstand 2,50 m
3.3			Pfostenabstand 3,00 m,	Abstand 3,00 m
3.9			Pfostenabstand Freitext ...
4.1			Ausfachung mit Holzbohlen, 40 mm dick.	Ausfachung 40 mm
4.2			Ausfachung mit Holzbohlen, 50 mm dick.	Ausfachung 50 mm
4.3			Ausfachung mit Holzbohlen, 75 mm dick.	Ausfachung 75 mm
4.4			Ausfachung mit Holzbohlen, 100 mm dick.	Ausfachung 100 mm
4.9			Ausfachung Freitext ...
5.01			Zaun für die Bauzeit vorhalten und unterhalten.	Vorh. Bauzeit
5.99			Zaun Freitext ...
204 221	St		Arbeitszelt auf- und abbauen	204 221
			Arbeitszelt zum Schutze witterungsabhängiger Arbeiten aufstellen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen und nach Abschluss der Baumassnahme abbauen. 70 v.H. des Einheitspreises werden nach Aufstellen, der Rest nach Abbau des Arbeitszeltes vergütet. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben des Arbeitszeltes werden gesondert vergütet.	
		***	<i>Mit 'Schutzvorrichtung vorh. und betreib'.</i>	
1.1			Grundfläche mind. 100 m2,	Fläche 100 m2
1.2			Grundfläche mind. 150 m2,	Fläche 150 m2
1.3			Grundfläche mind. 200 m2,	Fläche 200 m2
1.4			Grundfläche mind. 250 m2,	Fläche 250 m2
1.5			Grundfläche mind. 300 m2,	Fläche 300 m2
1.8			Grundfläche nach Wahl des AN, Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über	Fläche nach Wahl
			Grundfläche =.	
1.9			Grundfläche Freitext ...
2.1			Lichte Höhe mind. 1 m.	Höhe 1 m
2.2			Lichte Höhe mind. 2 m.	Höhe 2 m
2.3			Lichte Höhe mind. 2,5 m.	Höhe 2,5 m
2.4			Lichte Höhe mind. 5 m.	Höhe 5 m
2.5			Lichte Höhe mind. 7,5 m.	Höhe 7,5 m
2.6			Lichte Höhe mind. 10 m.	Höhe 10 m
2.8			Lichte Höhe nach Wahl des AN. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über	Höhe nach Wahl
			Lichte Höhe =.	
2.9			Lichte Höhe Freitext ...
3.00				
3.01			Arbeitszelt mit Beleuchtung.	Beleuchtung
		***	<i>Anforderung an Beleuchtung</i>	
		***	<i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
3.02			Arbeitszelt mit Heizung.	Heizung
		***	<i>Anforderung an Heizung</i>	
		***	<i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
3.03			Arbeitszelt mit Beleuchtung und Heizung.	Beleuchtg./Heiz.
		***	<i>Anforderung an Beleuchtung und Heizung</i>	
		***	<i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	

Forts. 204 221

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
204	221	Forts.		204 221
3.04			Arbeitszelt mit Klimaanlage. *** Anforderung an Klimatisierung *** in Leistungsbeschreibung vermerken.	Klimaanlage
3.05			Arbeitszelt mit Beleuchtung und Klimaanlage. *** Anforderung an Beleuchtung und *** Klimatisierung in Leistungsbeschreibung vermerken.	Beleuchtg./Klima
3.88			Arbeitszelt mit Ausrüstung nach Wahl des AN. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Ausrüstung =.	Ausr.n.Wahl
...				
204	226	St	Heizgerät auf- und abbauen	204 226
			Heizgerät aufbauen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen und nach Abschluss der Baumassnahme abbauen. 70 v.H. des Einheitspreises werden nach Aufbau des Heizgerätes, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. *** Mit 'Schutzvorrichtung vorh.und betreib'.	
1.1			Art des Gerätes = ölbeheiztes Warmluftgerät,	Ölheizung
1.2			Art des Gerätes = gasbetriebenes Warmluftgerät,	Gasheizung
1.3			Art des Gerätes = elektrisch betriebenes Warmluftgerät,	Elektroheizung
1.4			Art des Gerätes = elektrisch betriebene Infrarot- heizung,	Infrarotheizung
1.8			Art des Gerätes nach Wahl des AN, Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Art des Gerätes =.	Gerät nach Wahl
...				
1.9			Art des Gerätes Freitext ...
2.1			Leistung 5 kW.	5 kW
***			Nur mit FT 1.1.	
2.2			Leistung 10 kW.	10 kW
***			Nur mit FT 1.1.	
2.3			Leistung 20 kW.	20 kW
2.4			Leistung 50 kW.	50 kW
2.5			Leistung 100 kW.	100 kW
2.6			Leistung 150 kW.	150 kW
2.8			Leistung nach Wahl des AN. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Leistung =.	Leistung n.Wahl
...				
2.9			Leistung Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT		KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)		
204	231	St	Schutzplane auf- und abbauen		204 231
			Vertikale oder schräge Schutzplane am Bauwerk oder an Bauwerksteilen aufbauen, entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen und nach Abschluss der Baumassnahme abbauen. Rüst- und Befestigungsmittel werden nicht gesondert vergütet.		
			70 v.H. des Einheitspreises werden nach Aufbau der Schutzplane, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.		
			Vorhalten, Unterhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.		
		***	<i>Mit 'Schutzvorrichtung vorh.und betreib'.</i>		
		1.0			
		1.1	Zum Schutz witterungsabhängiger Arbeiten.		Witterungsschutz
		1.2	Zum Schutz der Umwelt.		Umweltschutz
		1.3	Zum Schutz von Baumassnahmen anderer Gewerke.		Schutz and. Arb.
		1.9	Schutzzweck Freitext ...
		2.1	Länge mind. 5 m,		Länge 5 m
		2.2	Länge mind. 10 m,		Länge 10 m
		2.3	Länge mind. 15 m,		Länge 15 m
		2.4	Länge mind. 20 m,		Länge 20 m
		2.5	Länge mind. 30 m,		Länge 30 m
		2.8	Länge nach Wahl des AN,		Länge n.Wahl
			Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über		
		...	Länge =.		
		2.9	Länge Freitext ...
		3.01	Höhe mind. 3 m.		Höhe 3 m
		3.02	Höhe mind. 5 m.		Höhe 5 m
		3.03	Höhe mind. 8 m.		Höhe 8 m
		3.04	Höhe mind. 10 m.		Höhe 10 m
		3.05	Höhe mind. 15 m.		Höhe 15 m
		3.88	Höhe nach Wahl des AN.		Höhe n.Wahl
			Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über		
		...	Höhe =.		
		3.99	Höhe Freitext ...
204	236	Mt	Schutzvorrichtung vorh.und betreib.		204 236
			Schutzvorrichtung vorhalten, unterhalten und betreiben.		
			Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.		
		1.01	Schutzvorrichtung = Arbeitszelt.		Arbeitszelt
		1.02	Schutzvorrichtung = Heizgerät.		Heizgerät
		1.03	Schutzvorrichtung = Schutzplane.		Schutzplane
		1.99	Schutzvorrichtung Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	KURZFOLGETEXTE
			GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
204	3		BAUBÜRO FÜR AG	
204	301	St	Bürowagen für AG an- und abfahren	204 301
			Bürowagen für den AG anfahren, nach Leistungsbeschreibung aufstellen, mit allen Einrichtungen aufbauen und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen und abfahren. Den Standplatz anlegen und herrichten, Ver- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen. Den Bürowagen mit einem Ablagetisch, einem verschließbaren Aktenkleiderschrank sowie jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten. Mit elektrischer Beleuchtung, Wasch- und Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Den Bürowagen ausstatten mit Feuerlöscher gemäß ASR 13/1,2 und BGR 133, einem Aushang zum Verhalten im Brandfall, einem Aushang mit Anleitung zur 1. Hilfe und 1. Hilfe-Material. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten. 70 v.H. des Einheitspreises werden nach Übernahme des Bürowagens durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben des Bürowagens werden gesondert vergütet.	
			*** <i>Mit 'Bürowagen vorhalten und betreiben'.</i>	
	1.1		Bürowagen, Länge ca. 4 m, 1 Arbeitsplatz.	Länge 4 m
	1.2		Bürowagen, Länge ca. 6 m, 2 Arbeitsplätze.	Länge 6 m
	1.3		Bürowagen, Länge ca. 8 m, 2 Arbeitsplätze.	Länge 8 m
	2.0			
	2.1		Ausstattung mit Kühlschrank.	Kühlschrank
	2.2		Ausstattung mit Kochgelegenheit.	Kochgelegenheit
	2.3		Ausstattung mit Kühlschrank und Kochgelegenheit.	Kühl-/Kochgel.
	3.0			
	3.1	/	Je Arbeitsplatz Computer nach Leistungsbeschreibung stellen, anschließen und einrichten.	Comp.arbeitspl.
	3.9		Computer Freitext ...
	4.0			
	4.1	/	Telefonanlage nach Leistungsbeschreibung stellen und anschließen. Fernspreckgebühren einschließlich Anschlussgebühr und monatlicher Grundgebühr werden vom AG getragen.	Telefonanlage
	4.9		Telefonanlage Freitext ...
	5.00			
	5.01	/	Stellplatz für 1 PKW nach LB anlegen und herrichten.	Platz für 1 PKW
	5.02	/	Stellplatz für 2 PKW nach LB anlegen und herrichten.	Platz für 2 PKW
	5.03	/	Stellplatz für 4 PKW nach LB anlegen und herrichten.	Platz für 4 PKW
	5.04	/	Stellplatz für 6 PKW nach LB anlegen und herrichten.	Platz für 6 PKW
	5.05	/	Stellplatz für 8 PKW nach LB anlegen und herrichten.	Platz für 8 PKW
	5.99		Stellplatz Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
204	311	St	Bürowagen für AG umsetzen	204 311
			Bürowagen für den AG und Anschlüsse abbauen, nach Leistungsbeschreibung im Baustellenbereich umsetzen, den neuen Standplatz anlegen und herrichten sowie Ver- und Entsorgungsanschlüsse wieder herstellen und anschließen. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten.	
		***	<i>Mit 'Bürowagen für AG an- und abfahren'.</i>	
1.01			Bürowagen, Länge ca. 4 m.	Länge 4 m
1.02			Bürowagen, Länge ca. 6 m.	Länge 6 m
1.03			Bürowagen, Länge ca. 8 m.	Länge 8 m
204	316	Mt	Bürowagen vorhalten und betreiben	204 316
			Bürowagen für AG mit allen Einrichtungen vorhalten, unterhalten und betreiben, wie z.B. mit Strom und Wasser versorgen und heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Teilzeiten werden nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	
		***	<i>Mit 'Bürowagen für AG an- und abfahren'.</i>	
1.01			Für die Dauer der Bauzeit.	Für die Bauzeit
1.02			Für die Dauer von 3 Monaten über die Bauzeit.	3 Mt über Bauzt.
1.03			Für die Dauer von 6 Monaten über die Bauzeit.	6 Mt über Bauzt.
1.99			Dauer Freitext ...

204 321 St Baubüro für AG auf- und abbauen

204 321

Doppelwandiges Baubüro, Baracke oder Container, für den AG mit einem Fenster je Arbeitsplatz antransportieren, nach Leistungsbeschreibung im Baustellenbereich aufbauen, nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen und abtransportieren.

Standplatz anlegen und herrichten.

Ver- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder abbauen.

Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock, Papierkorb und Schreibtischlampe, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen und verschließbarem Akten-Kleiderschrank, jeden Raum des Büros mit zwei oder mehr Arbeitsplätzen mit einem weiteren Akten-Kleiderschrank ausstatten.

Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen.

Mit Heizung, elektrischer Beleuchtung, Wasch- und Kochgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Kühlschranks sowie Toilettenanlage einrichten, .

für Abwasserbeseitigung sorgen. Das Baubüro ausstatten mit Feuerlöscher gemäß ASR 13/1,2, BGR 133, einem Aushang zum Verhalten im Brandfall, Kennzeichnungen der Fluchtwege, Türen von Notausgängen die in Fluchtrichtung öffnen, einem zweiten Rettungsweg, einem Aushang mit Anleitung zur 1. Hilfe und 1. Hilfe-Material.

Zufahrtswege und Platzbefestigungen nach Leistungsbeschreibung werden nicht gesondert vergütet.

Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten.

70 v.H. des Einheitspreises werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.

In der nachfolgend angegebenen Bürofläche sind Flure, Toiletten und dgl. nicht enthalten.

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben des Baubüros werden gesondert vergütet.

*** *Mit 'Baubüro vorhalten und betreiben'.*

*** *Anforderung an W.Dämmung u.Heizung in LB vermerken.*

1.1	Bürofläche ca. 15 m2, 1 Raum, 1 Arbeitsplatz.	Fläche 15 m2
1.2	Bürofläche ca. 25 m2, 2 Räume, 2 Arbeitsplätze.	Fläche 25 m2
1.3	Bürofläche ca. 40 m2, 2 Räume, 3 Arbeitsplätze.	Fläche 40 m2
1.4	Bürofläche ca. 60 m2, 3 Räume, 5 Arbeitsplätze.	Fläche 60 m2
1.9	Bürofläche Freitext ...
2.0		
2.1	Zusätzliches Besprechungszimmer ca. 30 m2 mit 5 Tischen (ca. 0,8 x 1,6 m) und 12 Stühlen einrichten.	Zus.Bespr.-Zimmer
2.2	Zusätzlichen Geräteraum ca. 10 m2 mit 1 Akten-Kleiderschrank, 1 Tisch (ca. 0,8 x 1,6 m), 2 Stühlen und 1 m Regalwand einrichten.	Zus.Geräte. 10m2
2.3	Zusätzlichen Geräteraum ca. 20 m2 mit 1 Akten-Kleiderschrank, 2 Tischen (ca. 0,8 x 1,6 m), 3 Stühlen und 3 m langer Regalwand einrichten.	Zus.Geräte. 20m2

Forts. 204 321

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
204	321		Forts.	204 321
2.4			Zusätzliches Besprechungszimmer ca. 30 m ² mit 5 Tischen (ca. 0,8 x 1,6 m) und 12 Stühlen sowie einen Geräteraum ca. 10 m ² mit 1 Akten-Kleiderschrank, 1 Tisch (ca. 0,8 x 1,6 m), 2 Stühlen u. 1 m Regalwand einrichten.	Bespr./Geräteraum
2.9			Zusätzlicher Raum Freitext ...
3.0				
3.1			Einen Aktenschrank aus Stahlblech mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfestigkeitsklasse F 30 aufstellen. Breite min. 0,8 m, Höhe min. 1,8 m.	Stahlschrank
3.9			Aktenschrank Freitext ...
4.0				
4.1	/		Je Arbeitsplatz Computer nach Leistungsbeschreibung stellen, anschließen und einrichten.	Comp.arbeitspl.
4.9			Computer Freitext ...
5.0				
5.1	/		Telefonanlage nach Leistungsbeschreibung stellen und anschließen. Fernsprechgebühren einschließlich Anschlussgebühr und monatlicher Grundgebühr werden vom AG getragen.	Telefonanlage
5.9			Telefonanlage Freitext ...
6.0				
6.1	/		Klimaanlage nach Leistungsbeschreibung stellen, anschließen, betreiben und unterhalten.	Klimaanlage
6.9			Klimaanlage Freitext ...
7.1			Toilettenanlage mit Handwaschbecken sowie Seifen- und Handtuchspender einrichten.	1 Toilette
7.2			1 Toilettenanlage mit Urinal und Handwaschbecken sowie Seifen- und Handtuchspender einrichten.	1 Toil.m.Urinal
7.3			2 Toilettenanlagen, davon 1 mit Urinal, und Handwaschbecken sowie Seifen- und Handtuchspender einrichten.	2 Toil.1 m.Urinal
7.9			Toilettenanlage Freitext ...
8.0				
8.1	/		Stellplatz für 2 PKW nach LB herrichten.	Platz für 2 PKW
8.2	/		Stellplatz für 4 PKW nach LB herrichten.	Platz für 4 PKW
8.3	/		Stellplatz für 6 PKW nach LB herrichten.	Platz für 6 PKW
8.4	/		Stellplatz für 8 PKW nach LB herrichten.	Platz für 8 PKW
8.9			Stellplatz Freitext ...
204	326	Mt	Baubüro vorhalten und betreiben	204 326
			Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vorhalten, unterhalten und betreiben, wie z.B. mit Strom und Wasser versorgen und heizen. Ver- und Entsorgung sicherstellen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Flächen unterhalten. Teilzeiten werden nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	
			*** Mit 'Baubüro für AG auf- und abbauen'.	
1.01			Für die Dauer der Bauzeit.	Für die Bauzeit
1.02			Für die Dauer von 3 Monaten über die Bauzeit hinaus.	3 Mt über Bauzt.
1.03			Für die Dauer von 6 Monaten über die Bauzeit hinaus.	6 Mt über Bauzt.

Forts. 204 326

LB GT AE KURZGRUNDTXT
FT GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)

KURZFOLGETEXTE

204 326 Forts.

204 326

1.99 Dauer ...

... Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
204	4		LAGERRAUM UND LABOR	
204	401	St	Lager-/Laborraum bereitstellen	204 401
			Lager-/Laborraum für den AG nach Leistungsbeschreibung mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen während der Bauzeit bereitstellen. Zufahrtswege und Platzbefestigung nach Leistungsbeschreibung werden nicht gesondert vergütet. Den Lager-/Laborraum ausstatten mit Feuerlöscher gemäß ASR 13/1,2 und BGR 133, einem Aushang zum Verhalten im Brandfall, Kennzeichnungen der Fluchtwege, Türen von Notausgängen die in Fluchtrichtung öffnen, einem zweiten Rettungsweg, einem Aushang mit Anleitung zur 1. Hilfe und 1. Hilfe-Material. 70 v.H. des Einheitspreises werden nach Bereitstellung, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.	
			*** <i>Mit 'Lager-/Laborraum vorh. u. betreiben'.</i>	
	1.1		Art = Lagerraum.	Lagerraum
	1.2	/	Art = Lagerraum, Einrichtung nach Leistungsbeschreibung.	Lager, Einr.n.LB
	1.3		Art = Laborraum.	Laborraum
	1.4	/	Art = Laborraum, Ausstattung und Laborgeräte nach Leistungsbeschreibung.	Labor, Ausst.n.LB
	1.9		Art Freitext ...
	2.1		Größe mind. 10 m2.	Größe 10 m2
	2.2		Größe mind. 20 m2.	Größe 20 m2
	2.3		Größe mind. 30 m2.	Größe 30 m2
	2.4		Größe mind. 40 m2.	Größe 40 m2
	2.5		Größe mind. 50 m2.	Größe 50 m2
	2.6		Größe mind. 60 m2.	Größe 60 m2
	2.7		Größe mind. 80 m2.	Größe 80 m2
	2.8		Größe mind. 100 m2.	Größe 100 m2
	2.9		Größe Freitext ...
	3.0			
	3.1	/	Mit Beleuchtung.	Beleuchtung
			*** <i>Anforderungen an Beleuchtung</i>	
			*** <i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
	3.2	/	Mit Heizung.	Heizung
			*** <i>Anforderungen an Heizung</i>	
			*** <i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
	3.3	/	Mit Beleuchtung und Heizung.	Beleuchtg./Heiz.
			*** <i>Anforderungen an Beleuchtung und Heizung</i>	
			*** <i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
	3.4	/	Mit Klimaanlage.	Klimaanlage
			*** <i>Anforderungen an Klimatisierung</i>	
			*** <i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
	3.5	/	Mit Beleuchtung und Klimaanlage.	Beleuchtg./Klimaa.
			*** <i>Anforderungen an Beleuchtung und Klimatisierung</i>	
			*** <i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
	4.0			
	4.1		Frostsicher.	Frostsicher
	5.1		Raum befindet sich im Baustellenbereich.	Baustellenbereich

Forts. 204 401

LB	GT	AE	KURZGRUNDTXT	KURZFOLGETEXTE
	FT		GRUNDTXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	
204	401	Forts.		204 401
5.2	/		Raum befindet sich außerhalb des Baustellenbereiches. Standort nach Leistungsbeschreibung.	Außerh.Baustelle
6.0				
6.1			Toilettenanlage mit Waschgelegenheit sowie Seifen- und Handtuchspender bereitstellen.	Toilette
6.2			Toilettenanlage mit Urinal und Waschgelegenheit sowie Seifen- und Handtuchspender bereitstellen.	Toilette + Urinal
204	406	Mt	Lager-/Laborraum vorh. u. betreiben	204 406
			Lager-/Laborraum für den AG mit allen Einrichtungen vorhalten, unterhalten und betreiben, wie z.B. mit Strom und Wasser versorgen, reinigen und heizen. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.	
		***	<i>Mit 'Lager-/Laborraum bereitstellen'.</i>	
1.01			Für die Dauer der Bauzeit.	Für die Bauzeit
1.02			Für die Dauer von 3 Monaten über die Bauzeit.	3 Mt über Bauzt.
1.03			Für die Dauer von 6 Monaten über die Bauzeit.	6 Mt.über Bauzt.
1.04	/		Für die Dauer nach Leistungsbeschreibung.	Zeit n. LB
1.99			Dauer Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT	
	FT		GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
204	5		BAUSTELLENINFORMATIONSSCHILDER	
204	507	St	Baust.infoschild anf. und aufst.	204 507
		/	Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung nach Leistungsbeschreibung anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und standsicher aufstellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Baustelleninformationsschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.	
	1.1		Größe 4,00/3,00 m.	Schild 4,0/3,0 m
	1.9		Größe Freitext ...
	2.1		Zusatzschild, Größe 4,00/0,60 m.	Zusatz 4,0/0,6 m
	2.2		2 Zusatzschilder, Größe je 4,00/0,60 m.	2 Zus. 4,0/0,6 m
	2.9		Zusatzschilder Freitext ...
	3.00			
	3.99		Beleuchtung Freitext ...
		***	<i>Anforderungen an Beleuchtung</i>	
		***	<i>in Leistungsbeschreibung vermerken.</i>	
204	512	St	Baust.infoschild des AG aufstellen	204 512
		/	Baustelleninformationsschild des AG abladen und nach Leistungsbeschreibung standsicher aufstellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Baustelleninformationsschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.	
		***	<i>Mit 'Baust.infoschild abbauen'.</i>	
	1.1		Größe 4,00/3,00 m.	Schild 4,0/3,0 m
	1.9		Größe Freitext ...
	2.1		Zusatzschild, Größe 4,00/0,60 m.	Zusatz 4,0/0,6 m
	2.2		2 Zusatzschilder, Größe je 4,00/0,60 m.	2 Zus. 4,0/0,6 m
	2.9		Zusatzschilder Freitext ...
	3.01		Baustelleninformationsschild stellt AG frei Baustelle. Aufstellvorrichtung liefern und aufstellen.	Schild o.Aufst.AG
	3.02	/	Baustelleninformationsschild mit Aufstellvorrichtung einschließlich des erforderlichen Befestigungsmaterials vom Lagerplatz des AG abholen und aufladen.	Sch. u.Aufst.L AG
		***	<i>Lagerplatz in Leistungsbeschreibung angeben.</i>	
	3.03	/	Baustelleninformationsschild vom Lagerplatz des AG abholen und aufladen. Aufstellvorrichtung einschließlich des erforderlichen Befestigungsmaterials liefern und aufstellen.	Sch.L AG,Aufst.AN
		***	<i>Lagerplatz in Leistungsbeschreibung angeben.</i>	
	3.99		Baustelleninformationsschild Freitext ...

LB	GT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
204	517	St	Baust.infoschild abbauen Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen, Abbruchgut nach Wahl des AN schadlos entsorgen. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten.	204 517
			*** <i>Mit 'Baust.infoschild des AG aufstellen'.</i>	
1.1			Größe 4,00/3,00 m.	Schild 4,0/3,0 m
1.9			Größe Freitext ...
2.1			Zusatzschild, Größe 4,00/0,60 m.	Zusatz. 4,0/0,6 m
2.2			2 Zusatzschilder, Größe je 4,00/0,60 m.	2 Zus. 4,0/0,6 m
2.9			Zusatzschilder Freitext ...
3.0				
3.9			Beleuchtung Freitext ...
4.1			Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN entsorgen.	Verwerten
4.2	/		Baustelleninformationsschild zur Wiederverwendung nach Leistungsbeschreibung lagern. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN entsorgen.	lag.+ verw.
4.3	/		Baustelleninformationsschild ohne Aufstellvorrichtung aufladen und zum Lagerplatz des AG transportieren und abladen. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN entsorgen.	Schld.o.AV transp
			*** <i>Lagerplatz in Leistungsbeschreibung angeben.</i>	
4.4	/		Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung aufladen und zum Lagerplatz des AG transportieren und abladen.	Schld.m.AV transp
			*** <i>Lagerplatz in Leistungsbeschreibung angeben.</i>	
4.9			Baustelleninformationsschild Freitext ...

Hinweise zur Anwendung des LB 204

Die umstehenden Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn dieser Leistungsbereich insgesamt Bestandteil des jeweiligen Vertrages wird.

1. STLK-Richtlinien *)

Bei der Anwendung des STLK sind die Richtlinien für die Aufstellung und Fortschreibung des Standardleistungskataloges für den Wasserbau (STLK-Richtlinien Wasserbau) zu beachten.

2. Zusätzliche Technische Vorschriften *)

Mit den Standardleistungstexten dieses Leistungsbereiches kann eine Leistung nur dann eindeutig und erschöpfend beschrieben werden, wenn insbesondere folgende zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und/oder Technische Lieferbedingungen, je nach verwendeter Standardteilleistung, als Bestandteil des Vertrages vereinbart werden:

- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – Wasserbau (ZTV-W) für Erdarbeiten (Leistungsbereich 205) *)

3. Sonstiges

- (1) Schutzmaßnahmen für vegetationstechnische Zwecke sowie Stammschutzmaßnahmen sind im Leistungsbereich 207 – Landschaftsbau – *) beschrieben.
- (2) In der KN 204 101 ‚Baustelle einrichten‘ sind FT 7.2 und FT 7.3 anzuwenden, wenn die Gemeinkosten der Baustelle (GkdB) nicht als Zuschlag auf die Einheitspreise umgelegt werden sollen.
- (3) In der KN 204 101 ‚Baustelle einrichten‘ ist der FT 7.2 nur in Verbindung mit der KN 204 106 oder KN 204 107 ‚Baust.einrichtung vorh.u.betreiben‘ zu verwenden.
- (4) In der KN 204 101 ‚Baustelle einrichten‘ ist der FT 7.3 nur in Verbindung mit der KN 204 121 ‚Einmalige Gemeinkosten der Baustelle, BE gesondert‘ und KN 204 122 ‚Zeitabhängige Gemeinkosten der Baustelle, BE gesondert‘ zu verwenden.

*) Digital zu beziehen über das Bibliotheksportal der Verkehrswasserbaulichen Zentralbibliothek (VZB) der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW).

Verkehrswasserbauliche Zentralbibliothek

Bundesanstalt für Wasserbau

Kußmaulstraße 17, 76187 Karlsruhe

E-Mail: vzb@baw.de, Home: vzb.baw.de